

Zakres prac wykonanych przy budowie DOMÓW w Krzywcu:

Prace budowlane

1. Ławy fundamentowe żelbetowe izolowane
2. Ściany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 24 cm, izolacja – 2x papa N/L, styropian hydrofobowy gr. 20 cm
3. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne – pustak ceramiczny POROTHERM gr. 25 cm, izolacja – wełna mineralna gr. 20 cm
4. Ściany wewnętrzne działowe – pustak ceramiczny POROTHERM gr. 11,5 cm
5. Stropy TERIVA gr. 24 cm/Żelbetowe gr 18cm, elementy konstrukcyjne (słupy, wieńce ,podciągi)-żelbetowe
6. Klatka schodowa żelbetowa
7. Kominy spalinowe ceramiczne, wykończone cegłą klinkierową
8. Konstrukcja dachu drewniana, impregnowana z elementami konstrukcyjnymi stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie
9. Pokrycie dachu – dachówka cementowa BRASS na folii FWK , obróbki blacharskie – blacha powlekana, orynnowanie blacha powlekana, kolor – wg projektu, stopnie i ławy kominarskie metalowe w kol. pokrycia
10. Posadzki (chudy beton, styropian FS20 gr 20cm, izolacja p. wilgociowa szlichta betonowa zbrojona)
11. Tynki gipsowe na ścianach wewnętrznych i suficie parteru
12. Sufity i zabudowy w systemie GKB (np.Knauf) na ruszcie metalowym, szpachlowane, wełna gr. 32 cm, folia paroizolacyjna – poddasze
13. Stolarka okienna PCV, kolor z zewnątrz – wg projektu, wewnątrz – białe
14. Okna dachowe FAKRO, wyłazy dachowe FAKRO
15. Drzwi zewnętrzne PCV, kolor obustronnie – wg projektu –
16. Parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana – kolor wg projektu –
17. Elewacja w systemie KREISEL (tynk cienkowarstwowy silikatowy, wykończenie dachu oraz elementy ozdobne elewacji – drewnopodobne) – kolor wg projektu
18. Taras z kostki betonowej
19. Opaska, dojazd do garażu, chodnik do drzwi wejściowych - kostka betonowa
20. Ogrodzenie działki
21. Balustrada balkon
22. Dokumentacja powykonawcza

Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne

23. Instalacje wod.-kan. w systemie PVC, PP (WAVIN)
24. Przyłącze wodociągowe z pomiarem
25. Szambo szczelne PVC/Szambo ekologiczne
26. Instalacja c.o. w systemie ALU – PEX, ogrzewanie podłogowe w systemie ALU – PEX (WAVIN) zintegrowane z pompą ciepła
27. Wentylacja mechaniczna + rekuperator
28. Pompa ciepła
29. Instalacje elektryczna wew. podtynkowa, instalacja rtv, instalacja teleinformatyczna, instalacja alarmowa, instalacja do bramofonu bez osprzętu – przystosowana do współpracy z systemem inteligentnego zarządzania budynkiem.
30. Instalacja elektryczna zew. (przyłącze, złącze zintegrowane z układem pomiarowo – rozliczeniowym)
31. Dokumentacja powykonawcza.

UWAGA!

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prac i zmiany ich rodzaju wg indywidualnych uzgodnień z klientem.